

Die Samtgemeinde Lengerich schreibt die nachstehend aufgeführten Arbeiten auf Grundlage der VOB/A öffentlich aus:

„Modernisierung des Hallenbades in Lengerich, Schulstraße“

Dieses Projekt wird gefördert im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Nationale Ausschreibung nach VOB

a) **Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer sowie E-Mailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):**
Samtgemeinde Lengerich (LK Emsland), Mittelstraße 15, 49838 Lengerich, Tel. 05904/ 9328-0,
Fax. 05904/ 9328-90, E-Mail: info@lengerich-emsland.de

b) **Gewähltes Vergabeverfahren:**
Öffentliche Ausschreibung, National, VOB

c) **Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:**
entfällt

d) **Art des Auftrags:**
Ausführung von Bauleistungen

e) **Ort der Ausführung:**
Gemeinde Lengerich (LK Emsland)

f) **Art und Umfang der Leistung:**

1. Rohbauarbeiten:

- ca. 15 m² Sockelfundamente
- ca. 280 m² KS-Mauerwerk 11,5-24 cm
- ca. 390 m² Rückbau abgehängte Decke
- ca. 40 m² Rückbau Mauerwerk
- ca. 545 m² Rückbau Estrich mit Plattenbelag

2. Zimmererarbeiten

- ca. 200 m² Gedämmte Attikaelemente als Holzrahmenkonstruktion
- ca. 30 m² Gedämmte Giebelwandaufdoppelung als Holzrahmenkonstr.
- ca. 15 m² Gedämmte Attikaufdoppelungen als Holzrahmenkonstr.

3. Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten:

- ca. 550 m² vorh. Dachaufbau entfernen (Foamglas mit Bitumenabdichtung)
- ca. 195 m Attikaabdeckung aus Aluminium mit Unterkonstruktion
- ca. 635 m² Dampfsperre auf Bitumenbasis
- ca. 570 m² gefällegebende Wärmedämmung
- ca. 960 m² Dachabdichtung EPDM

4. Fassaden- u. Türelemente aus Aluminium:

- ca. 130 m² Fassaden- und Türelemente als Außenelemente
- ca. 60 m² Fassaden- und Türelemente als Innenelemente
- ca. 140 m² Rückbau Türen/Fenster, Fassadenelemente Alu

5. Wärmedämmverbundsystem:

- ca. 515 m² WDVS, 120 mm, weiß
- ca. 110 m² WDVS, 80-120 mm, farbig

6. Trockenbauarbeiten:

- ca. 410 m² abgehängte Akustikdecke mit UK, Wärmedämmung, Dampfsperre
- ca. 230 m² abgehängte Gkb Feuchtraumdecke mit UK
- ca. 90 m² abgehängte Gkb Lochdecke mit UK

7. Fliesen- u. Plattenarbeiten:

- ca. 620 m² Bodenfliesen mit Abdichtung und Estrich
- ca. 565 m² Wandfliesen mit Mosaik, Abdichtung, Abmauerung

8. Innentürelemente

- ca. 12 Edelstahlzargen
- ca. 11 Nassraumtüren
- ca. 1 St. Ganzglastür
- ca. 2 T30/T30-RS Türen 1-flg. als Nassraumtüren
- ca. 1 T30 Tür Stahltür-2-flg. Verz.

9. Maler- u. Lackierarbeiten

- ca. 320 m² Wandflächen spachteln Q3
- ca. 320 m² Wandflächen beschichten
- ca. 650 m² Gipskarton-Feuchtraumdecke beschichten
- ca. 125 m² Boden 2K-Epoxi Anstrich
- ca. 14 St. Edelstahlzargen beschichten
- ca. 50 lfdm Stahlrohre und Stützen beschichten
- Diverse Betonsanierungen (Kleinststellen)

10. Sanitärrennwände, Umkleiden, Schränke

- ca. 54 Doppelschränke, HPL, mit Münzpfandschloss, Schlüsselband und Gleitbügel mit Netztasche
- ca. 18 m Sitzbank
- ca. 7 St. Einzelumkleiden, HPL, h=2m
- ca. 1 St. Familienumkleide, HPL, h=2m
- ca. 60 m² Sammelumkleiden, HPL, h=2m

11. Elektroinstallationsarbeiten:

- ca. 4.800 m Kabel und Leitungen
- ca. 100 St. Installationsgeräte
- ca. 158 St. Beleuchtungskörper
- ca. 1 St. Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit ca. 70 Leuchten
- ca. 1 St. Beschallungsanlage mit ca. 25 Lautsprechern
- ca. 1 St. Hausalarmierungsanlage mit ca. 40 Meldern
- ca. 1 St. Hauptverteilung

12. Sanitärarbeiten:

Demontage

- 20 Objekte
- 50 m Abflussleitung (Gussrohr)
- 300 m verz. Stahlrohr (DN 15 – DN 80)
- inkl Isolierung

Neumontage

- 4 x Fußwärmebecken
- 2 x Standarmatur für Fußwärmebecken
- 4 x WC
- 5 x WT
- 1 x Urinal
- 1 x Behinderten WT
- 1 x Behinderten WC
- 1 x DU
- 1 x Wellnessdusche
- 11 x Duschpanel
- 2 x Ausgussbecken
- 1 x Zirkulationspumpe
- Kernlochbohrungen und Stemmarbeiten
- 50 m Kunststoff-Abflussleitung (50mm - 125mm)
- 450 m VA-Pressfittingrohr (DN 15 – DN 80)
- Inkl. Isolierarbeiten

13. Heizungsarbeiten:

Demontage:

- Heizungsverteiler mit 12 Stutzen
- 4 x Heizkörper
- 5 x Heizungspumpe
- 5 x 3-Wege-Ventil
- 1 x Pufferspeicher (2000l)
- 200 m Stahlrohr
- Inkl. Isolierung
- Alte Gebäudeautomation Heizungsanlagen

Neumontage:

- Heizungsverteiler mit 10 Stutzen
- 6 x Heizkörper
- 11 x Heizungspumpe
- 11 x 3-Wege-Ventil
- 1 x Pufferspeicher (2000l)
- Kernlochbohrungen und Stemmarbeiten
- 3 x Durchlauferhitzermodule mit Wärmetauscher für Trinkwassererwärmung
- 200 m C-Stahl Pressfittingrohr (DN 15 – DN 65)
- Inkl. Isolierarbeiten
- Automation für Steuerung/Regelung Heizungsanlage inkl. Feldgeräte
- Schaltschrank Heizungsanlage H x B x T 2000x800x400 mm einschl. Sockel

14. Lüftungsarbeiten:

Demontage

- 500 m² Lüftungskanal
- Inkl. Isolierung
- Alte Gebäudeautomation Lüftungsanlagen

Neumontage

- 600 m² Lüftungskanal
- 50 m lackiertes Wickelfalzrohr Ø550mm
- 5 x Nachheizregister
- Kernlochbohrung und Stemmarbeiten
- Rollgerüst für Schwimmhalle und Außenfassade max. Raumhöhe 5 m
- 1 x VA-Aussenluftansaugturm
- Inkl. Isolierarbeiten
- Automation für Steuerung/Regelung Lüftungstechnik inkl. Feldgeräte
- Schaltschrank Lüftungsanlagen H x B x T 2000x800x400 mm einschl. Sockel

15. Badetechnik:

Demontage

- Chlorgasanlage für einen Kreislauf kompl.
- 2 Umwälzpumpen ca. 50 m³/h
- 1 Spülluftgebläse
- 45 Kernbohrungen in Beton 80 – 150 mm
- Durchbrüche 90 x 90 cm in Beton

Neumontage

- Chlorgasanlage + Sicherheitseinrichtungen
- 1 Kunststoffbehälter 18 m³ vor Ort geschw.
- 1 Kunststoffbehälter 8 m³ vor Ort geschw.
- Meß-, Regel-, Dosiertechnik für 2 Becken
- 1 Saunatauchbecken aus Kunststoff einschl. kompl. Frischwassernachspeise- und Desinfektionsanlage
- 2 druckfeste Behältereinstiege 80 x 80 cm
- 50 PVC-Einbauteile mit Verpressung DN 50 – DN 125
- 2 Umwälzpumpen á 50 m³/h
- 1 Blockpumpe 5 m³/h
- 1 Spülluftgebläse
- 1 Wärmetaucher 300 kW
- 150 lfdm PE-Druckrohr d63 – d225 stumpfgeschw.
- 20 lfdm PVC-Rohr d25 – d63
- 25 Klappen mit/ohne Stellantrieb DN 50 – DN 200
- 30 Kunststoffarmaturen DN 15 – DN 50

16. Hubboden

Demontage

- Betonhubboden 133 m² einschl. Hydraulik
- 5 Kernbohrungen in Beton 80 – 150 mm

Neumontage

- GFK-Hubboden 133 m²
- Einschl. elektrischem Antrieb
- Hubbodensteuerung

- g) **Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:**
entfällt
- h) **Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:**
entfällt
- i) **Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistung beendet werden soll oder die Dauer des Bauleistungsauftrages; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistung begonnen werden muss:**
Beginn: 23.10.2017
Fertigstellung: ca. Ende August 2018
- j) **Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:**
Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.
- k) **Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können:**
Samtgemeinde Lengerich (LK Emsland), Mittelstraße 15, 49838 Lengerich, Tel. 05904/ 9328-0,
Fax. 05904/ 9328-90, E-Mail: info@lengerich-emsland.de
- l) **Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrages, der für die Unterlagen zu entrichten ist:**
entfällt
- m) **(bei Teilnahmeantrag:) Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift an die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:**
entfällt
- n) **Frist für den Eingang der Angebote:**

| Gewerk | Eröffnung | Uhrzeit |
|---|------------|-----------|
| 1 Rohbauarbeiten | 29.08.2017 | 09:30 Uhr |
| 2 Zimmerarbeiten | 29.08.2017 | 09:50 Uhr |
| 3 Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten | 29.08.2017 | 10:10 Uhr |
| 4 Fassaden- u. Türelemente aus Aluminium | 29.08.2017 | 10:30 Uhr |
| 5 Wärmedämmverbundsystem | 29.08.2017 | 10:50 Uhr |
| 6 Trockenbauarbeiten | 29.08.2017 | 11:10 Uhr |
| 7 Fliesen- u. Plattenarbeiten | 29.08.2017 | 11:30 Uhr |
| 8 Innentürelemente | 29.08.2017 | 11:50 Uhr |
| 9 Maler- u. Lackierarbeiten | 29.08.2017 | 12:10 Uhr |
| 10 Sanitärtrennwände, Umkleiden, Schränke | 29.08.2017 | 12:50 Uhr |
| 11 Elektroinstallationen | 29.08.2017 | 13:30 Uhr |
| 12 Sanitärarbeiten | 29.08.2017 | 14:10 Uhr |
| 13 Heizungsarbeiten | 29.08.2017 | 14:30 Uhr |
| 14 Lüftungsarbeiten | 29.08.2017 | 14:50 Uhr |
| 15 Badetechnik | 29.08.2017 | 15:10 Uhr |
| 16 Hubboden | 29.08.2017 | 15:30 Uhr |

- o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, ggf. auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:**

Samtgemeinde Lengerich (LK Emsland), Mittelstraße 15, 49838 Lengerich

- p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: deutsch**
deutsch

- q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:**

Bei der Eröffnung der Angebote in der Samtgemeindeverwaltung, Sitzungszimmer, Raum 110 EG, in Lengerich, Mittelstraße 15, sind nur die Bieter oder ihre Bevollmächtigten zugelassen.

| Gewerk | Eröffnung | Uhrzeit |
|---|------------|-----------|
| 1 Rohbauarbeiten | 29.08.2017 | 09:30 Uhr |
| 2 Zimmerarbeiten | 29.08.2017 | 09:50 Uhr |
| 3 Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten | 29.08.2017 | 10:10 Uhr |
| 4 Fassaden- u. Türelemente aus Aluminium | 29.08.2017 | 10:30 Uhr |
| 5 Wärmedämmverbundsystem | 29.08.2017 | 10:50 Uhr |
| 6 Trockenbauarbeiten | 29.08.2017 | 11:10 Uhr |
| 7 Fliesen- u. Plattenarbeiten | 29.08.2017 | 11:30 Uhr |
| 8 Innentürelemente | 29.08.2017 | 11:50 Uhr |
| 9 Maler- u. Lackierarbeiten | 29.08.2017 | 12:10 Uhr |
| 10 Sanitärtrennwände, Umkleiden, Schränke | 29.08.2017 | 12:50 Uhr |
| 11 Elektroinstallationen | 29.08.2017 | 13:30 Uhr |
| 12 Sanitärarbeiten | 29.08.2017 | 14:10 Uhr |
| 13 Heizungsarbeiten | 29.08.2017 | 14:30 Uhr |
| 14 Lüftungsarbeiten | 29.08.2017 | 14:50 Uhr |
| 15 Badetechnik | 29.08.2017 | 15:10 Uhr |
| 16 Hubboden | 29.08.2017 | 15:30 Uhr |

- r) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:**

Gem. Besondere Vertragsbedingungen Pkt. 5: Mängelansprüchebürgschaft

- s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:**

Gemäß § 16 VOB/B und den Besonderen sowie Zusätzlichen Vertragsbedingungen

- t) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:**

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

- u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:**

Präqualifizierung oder Eigenerklärung mit den entsprechenden Nachweisen

- v) Zuschlagsfrist:**

28.09.2017

- w) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:**

Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen

Samtgemeinde Lengerich
Der Samtgemeindebürgermeister